

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.315.0323)

ТОВ "Сумителлоенерго"

[назва організації, що затверджує]

**Затверджено** Д.Г.Васюнін директор


Зведеної кошторисний розрахунок в сумі 471,589 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

Наказ №286

[посилання на документ про затвердження]

від 11.06.2021р.



**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_**

Поновлення асфальтобетонного покриття на проїзних частинах доріг по об'єкту: "Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул.Привокзальній від ТК-113 до ТК-115,2d 530мм"

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 06.08. 2021р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			загальна вартість
			будівельних робіт	інших витрат	установлення, меблів, інвентарю	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	1-1	Поновлення асфальтобетонного покриття на проїзних частинах доріг по об'єкту: "Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул.Привокзальній від ТК-113 до ТК-115,2d 530мм"	471,224	-	-	471,224
		Разом по главі 2	471,224	-	-	471,224
		Разом по главах 1-7	471,224	-	-	471,224
		Разом по главах 1-8	471,224	-	-	471,224
		Разом по главах 1-9	471,224	-	-	471,224
		Разом по главах 1-12	471,224	-	-	471,224
2	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	0,309	-	-	0,309
3	13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (загальний розрахунок по будові)	-	-	0,056	0,056
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	471,533	-	0,056	471,589
		Разом	471,533	-	0,056	471,589
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	471,533	-	0,056	471,589

Керівник проектної організації

Н.Г. Покутня заст. директора

[підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.915.0323)

Документ: ЛК2-1-1\_ф1\_Поновлення асфальтобетонного покриття

Поновлення асфальтобетонного покриття на проїзних частинах доріг по об'єкту: "Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул.Привокзальній від ТК -113 до ТК-115,2д 530мм" [найменування об'єкта будівництва]

Форма №1

[найменування об'єкта будівництва]

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**

на Поновлення асфальтобетонного покриття на проїзних частинах доріг по об'єкту: "Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул.Привокзальній від ТК -113 до ТК-115,2д 530мм"

Поновлення асфальтобетонного покриття на проїзних частинах доріг по об'єкту: "Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул.Привокзальній від ТК -113 до ТК-115,2д 530мм"

[найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 471,224 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,0454063 тис. люд.год  
Кошторисна заробітна плата 3,411 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 09 червня 2021

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього заробітної плати	експлуатації машин	Всього заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього	не зайнятих обслуговуваними машинами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-26-1 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання: 7 м., проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій	1000 м2	0,556	711550,50 1095,16	10108,26 1728,06	395622	609	5620 961	18,1800 20,5848	10,1081 11,4451
2	ЕН27-26-5- ІН к=8; тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником: за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 До товщини 6 см, проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій	1000 м2	-0,556	276553,00 17,35	-	-153763	-10	-	0,2880	-0,1601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ЕН27-27-1 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання: 7 м., проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій	1000 м2	0,556	382347,27 1009,14	9079,14 1494,92	212585	561	5048 831	16,7520 17,8079	9,3141 9,9012
4	ЕН27-27-1- ІН тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання: 7 м., проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій	1000 м2	0,04	373268,13 1009,14	- -	14931	40	- -	16,7520 -	0,6701 -
		<b>Разом прямі витрати по кошторису</b>					<b>469375</b>	<b>1200</b>	<b>10668 1792</b>		<b>19,9322 21,3463</b>
		<b>У тому числі:</b> вартість матеріалів, виробів і конструкцій заробітна плата					457507	2992			4,1278
		<b>Загальноновиробничі витрати</b> трудоємність в загальноновиробничих витратах заробітна плата в загальноновиробничих витратах					<b>1849</b>	419			
		<b>Всього по кошторису</b> Кошторисна трудоємність Кошторисна заробітна плата					<b>471224</b>	<b>3411</b>			<b>45,4063</b>

Склав

Простатіна Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Литвинова Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Поновлення асфальтобетонного покриття на проїзних частинах доріг по об'єкту: "Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул.Привокзальній від ТК -113 до ТК- 115,2d 530мм"

Об'єкт: Поновлення асфальтобетонного покриття на проїзних частинах доріг по об'єкту: "Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул.Привокзальній від ТК -113 до ТК- 115,2d 530мм"

**Підсумкова відомість ресурсів**

**до локального кошторису №2-1-1 на Поновлення асфальтобетонного покриття на проїзних частинах доріг по об'єкту: "Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул.Привокзальній від ТК -113 до ТК- 115,2d 530мм"**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	У тому числі:			Обґрунтування ціни
							транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
<b>I. Витрати труда</b>										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт: 3,3)	люд.год	19,9322	60,20					
2		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин (Середній розряд ланки: 5,7)	люд.год	21,3463	83,95					
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:								
3.1		загальнопробних витрат	люд.год	4,1278	101,51					
		<b>Разом загальна кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,30)</b>	люд.год	<b>45,4063</b>						
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>										
4	SH212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.год	0,10675	503,22 53,72	-	-	-	-	
5	SH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	4,2901	269,30 1155,32	-	-	-	-	
6	SH212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	3,34934	337,22 1129,47	-	-	-	-	
7	SH212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	3,03576	551,81 1675,16	-	-	-	-	
8	SH212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш.год	1,70136	341,51 581,03	-	-	-	-	
9	SH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,4537	446,52 202,58	-	-	-	-	
10	SH212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год.	маш.год	2,19509	2674,56 5870,89	-	-	-	-	
		<b>Разом по розділу II</b>	грн.		<b>10668,17</b>					
		<b>У тому числі енергоносії:</b>								
		Бензин	кг	5,14						
		Мастильні матеріали	кг	5,52						
		Гідравлічна рідина	кг	1,58						

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.915.0323)

Документ: ПВР\_ЛК2-1-1\_Поновлення асфальтобетонного покриття

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Дизельне паливо		кг	102,28					
	<b>III. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>								
11	C111-1554	Бітуми нафтові дорожні	т	0,3456	33006,42 11407,02	32128,57 11103,63	230,67 79,72	647,18 223,67	(15 км)
12	C1421-9840	Суміш асфальтобетонна	т	-46,7328	2979,91 -139259,54	2800,00 -130851,84	121,48 -5677,10	58,43 -2730,60	(15 км)
13	C1421-9840	Суміші асфальтобетонні	т	196,4348	2979,91 585358,02	2800,00 550017,44	121,48 23862,90	58,43 11477,69	(15 км)
	<b>Разом по розділу III</b>				<b>457505,51</b>	<b>430269,23</b>	<b>18265,52</b>	<b>8970,75</b>	

Примітка. Символами "А", "З", "Н", "СВ" помічено ресурси з наступними ознаками:

А - ознака оренди;

З - ознака поставки замовника;

Н - ознака відмови від нарахування ПДВ на складові кошторисної вартості ресурса;

СВ - ознака середньозваженої кошторисної вартості матеріала;

Склад:  Простатіна Н.В.

Перевірив:  Литвинова Т.В.